

Projekt:	Afvanding af busholdeplads
Areal:	430
Befæstelse:	Asfalt
Terrænfald:	10 promille
Andet:	Alle priser i DKK

Anlægsarbejder	Anlægspriser				Linieafvanding				Punktafvanding			
	% af total	Linieafv.	% af total	Punktafv.	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference
Udførelse af udgravningsarbejder												
Afrømning af muld / vækstlag, inkl. bortskaffelse	19%	5.568,50	24%	5.568,50	430,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02	430,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02
Udgravningsarbejder, inkl. bortskaffelse af overskudsjord, klasse I	2%	636,40	3%	687,80	17,58	m ³	36,20	V / S pkt. 14.01.02	19,00	m ³	36,20	V / S pkt. 14.01.02
Grundvandssænkning, alt inkl.	8%	2.340,00	20%	4.680,00	5,00	døgn	468,00	V / S pkt. 01.76.03	10,00	døgn	468,00	V / S pkt. 01.76.03
Lægning af afvandsledninger	1%	311,75	3%	623,50	5,00	lbm	62,35	V / S pkt. 44.20.01	10,00	lbm	62,35	V / S pkt. 44.20.01
Sætning af KERB-DRAIN	3%	1.000,00	-	-	20,00	lbm	50,00	V / S pkt. 46.71.01	-	-	-	-
Sætning af kantsten	-	-	4%	1.000,00	-	-	-	-	20,00	lbm	50,00	V / S pkt. 46.71.01
Omkringfyldning med sand	2%	605,00	5%	1.210,00	5,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03	10,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03
Terrænregulering	-	-	7%	1.531,17	-	-	-	-	71,55	m ²	21,40	V / S pkt. 12.15.01
Udgravningsarbejder i alt	35%	10.461,65	65%	15.300,97								
Udførelse af brønde												
Ø400mm nedløbsbrønde (ekskl. Levering)	-	-	9%	2.078,00	-	-	-	-	2,00	stk.	1.039,00	V / S pkt. 45.41.01
Udførelse af brønde i alt	0%	0,00	9%	2.078,00								
Anlægsarbejder i alt	35%	10.461,65	74%	17.378,97								
Materialeomkostninger (katalogpriser fratrukket 20%)												
KERB-DRAIN, 305 inkl. galvaniseret rist	60%	17.952,00	-	-	20,00	lbm	897,60	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Levering af kantsten	-	-	8%	1.796,00	-	-	-	-	20,00	lbm	89,80	Uponor
Sandfang, linieafvanding	3%	1.000,00	-	-	1,00	-	1.000,00	Skønnet	-	-	-	-
Ø110PVC	1%	193,33	2%	386,67	5,00	lbm	38,67	Wavin	10,00	lbm	38,67	Wavin
Bøjninger mv.	1%	200,00	6%	1.500,00	1,00	-	200,00	Skønnet	1,00	-	1.500,00	Skønnet
Ø400mm nedløbsbrønd, dæksel og karm	-	-	10%	2.419,20	-	-	-	-	2,00	stk.	1.209,60	Uponor
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialer og øvrige omkostninger i alt	65%	19.345,33	26%	6.101,87								
Samlede entrepriseromkostninger	100%	29.806,98	100%	23.480,84								
Omkostninger pr. kvadratmeter		69,32		54,61								
Difference ml. linieafvanding / punktafvanding		-6.326,14										

Differensen på anlægsarbejder udgør for dette projekt:

40%